



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos**  
**Departamento de Engenharia**

MEMORIAL DESCRITIVO  
E.M.E.F. Miguel Couto

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever as atividades e serviços a serem executados na escola Miguel Couto.

1. Serviços Iniciais

O piso deverá ser inicialmente cortado, ate passar a camada cimenticia, após até a profundidade desejada escavado e compactado o fundo da vala, a mesma receberá uma camada de 5cm de concreto magro 10 MPA, conforme nivelamento descrito no projeto, o assentamento de tijolos maciços nas laterais da vala deverá ser com traço 1:2:8.

Após o assentamento das canaletas de concreto as mesma deverão ser rejuntadas para evitar a percolação de agua .Estas canaletas deverão receber proteção por grade conforme modelo em projeto

2. Caixas de inspeção:

Será composta de tijolos maciços com dimensões conforme projeto, as tampas das caixas serão de concreto armado com dimensões conforme projeto;

3.Calhas

Deverão ser removidas todas as calhas existentes e efetuada a substituição das mesmas. Qualquer divergência entre as medidas projetadas e as necessárias para a execução, deverão ser previamente comunicadas a fiscalização da obra.

O sistema deverá ser entregue com os tubos de queda instalados e suas conexões em