

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 25/08/2020

Obra: Rua Vicente Manoel de Souza - Trecho 02

Cliente:

Endereço: -

| Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total s/ BDI | Total c/ BDI |
|------|--|------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | 92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 266,40M2 E MÃO DE OBRA PARA 942,00M2 | 942,00 | M2 | 40,60 | 8,81 | | |
| | | | | 10.815,84 | 8.299,02 | 19.114,86 | 23.893,58 |
| | 72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS | 94,20 | M3 | 69,56 | 5,36 | | |
| | | | | 6.552,55 | 504,91 | 7.057,46 | 8.821,83 |
| | 92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO | 222,00 | M | 60,06 | 23,76 | | |
| | | | | 13.333,32 | 5.274,72 | 18.608,04 | 23.260,05 |
| | 591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA | 4,71 | M3 | 78,20 | 15,28 | | |
| | | | | 368,32 | 71,97 | 440,29 | 550,36 |
| | 97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30K | 5.341,14 | TXKM | 0,59 | 0,14 | | |
| | | | | 3.151,27 | 747,76 | 3.899,03 | 4.873,79 |
| | 72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO | 942,00 | M2 | 0,31 | 0,04 | | |
| | | | | 292,02 | 37,68 | 329,70 | 412,13 |
| | 665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M) | 2,00 | UN | 326,25 | 132,42 | | |
| | | | | 652,50 | 264,84 | 917,34 | 1.146,68 |
| | 165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP | 2,00 | UN | 1.741,72 | 372,05 | | |
| | | | | 3.483,44 | 744,10 | 4.227,54 | 5.284,43 |
| | Total do Grupo | | | 38.649,27 | 15.945,00 | 54.594,27 | 68.242,83 |
| | Total do Orçamento | | | 38.649,27 | 15.945,00 | 54.594,27 | 68.242,83 |

| MEMORIAL DE CÁLCULO : QUANTITATIVO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO | | | | | | |
|---|-------------|---------|----|--------|-----|------------|
| | DESCRIÇÃO | Largura | Qt | Comp. | % | Total (m²) |
| | Embocaduras | 0 | 0 | 0,00 | 110 | 0,00 |
| | Trecho 1 | 8 | 1 | 111,00 | 30 | 266,40 |
| | Trecho 2 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 266,40 |